

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD TUCUMAN		HOJA Nº 1 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: OBRA: Repavimentacion de Ruta Provincial Nº307 TRAMO: El Infiernillo - Ampimpa PRESUPUESTO OFICIAL : \$ 1.381.051.093,00			
PROPUESTA PARA LICITACION PUBLICA Nº					
Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, el que suscribeen caracter dehabiendo examinado el terreno, los planos, pliego de Condiciones y Especificaciones relativa a la obra indicada en el título, se compromete a realizar los trabajos en un todo de acuerdo a los elementos que componen la Documentación Oficial, ofreciendo ejecutar la obra correspondiente a los precios unitarios que consigno a continuación:					
Nº ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD (u)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN LETRAS	EN NUMEROS IMPORTE (\$)
RUBRO CAMINO					
1	Limpieza de terreno	Ha	51,23		
2	Excavacion no clasificada	m3	34115,50		
3	Terraplenes	m3	25176,37		
4	Terraplenes de Suelo Reforzado	m3	13383,20		
5	Muro de Gaviones para Suelo Reforzado	m3	4765,00		
6	Base Estabilizada Granular	m3	18640,85		
7	Bacheo Profundo	m2	6121,20		
8	Riego de Imprimación	m2	109437,94		
9	Riego de liga	m2	423170,51		
10	Restitución de Gálibo	m2	176726,00		
11	Carpeta de concreto asfáltico en caliente espesor= 5 cm.	m2	249737,36		
12	Alcantarillas de eje a limpiar	Gl	1,00		
13	Demolicion y acondicionamiento para ampliacion y reconstruccion de alcantarillas	m3	729,74		
14	Alcantarillas de eje a ampliar				
	a - Ø= 0,40 m	m	8,00		
	b - Ø= 0,60 m	m	26,00		
	c - Ø= 0,70 m	m	2,00		
	d - Ø= 0,80 m	m	10,00		

DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD
TUCUMAN

HOJA Nº 2
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
OBRA: Repavimentacion de Ruta Provincial Nº307
TRAMO: El Infiernillo - Ampimpa

PROPUESTA PARA LICITACION PUBLICA Nº

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, el que suscribeen caracter de
.....habiendo examinado el terreno, los planos, pliego de Condiciones y Especificaciones relativa a la obra indicada en el título, se compromete a realizar
los trabajos en un todo de acuerdo a los elementos que componen la Documentación Oficial, ofreciendo ejecutar la obra correspondiente a los precios unitarios que consigno a continuación:

Nº ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD (u)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE (\$)
				EN LETRAS	EN NUMEROS	
	e - Ø= 0,90 m	m	2,00			
	f - Ø= 1,00 m	m	11,00			
	g - Ø=1,60 m	m	3,00			
	h - Ø=1,70 m	m	6,00			
	i - Ø=1,80 m	m	3,00			
	j - H =2,50 m L= 5 m	m	4,00			
	k - H =2,60 m L= 5 m	m	4,00			
	l - H =1,50 m L= 2 m	m	1,00			
	m - H =2,40 m L= 5 m	m	2,00			
	n - H =1,60 m L= 3 m	m	3,00			
	o - H =1,50 m L=1,5 m	m	2,00			
15	Alcantarillas de eje a reconstruir					
	a - Ø = 0,60 m	m	103,00			
	b - Ø = 1,00 m	m	16,00			
	c - H =1,00 m L= 2 m	m	13,00			
	d - H =1,20 m L= 4 m	m	13,00			
	e - H=2,30 m L= 3,60	m	17,00			
	f - boveda L= 1,75 m H=1,45	m	32,00			
16	Colocacion defensa tipo flex beam s/plano tipo H - 10237	m	8321,00			
17	Señalización vertical	m2	55,81			
18	Demarcación horizontal	m2	12111,25			
19	Demarcación horizontal con tachas reflectivas	U	1900,00			

DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD
TUCUMAN

HOJA Nº 3
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
OBRA: Repavimentacion de Ruta Provincial Nº307
TRAMO: El Infiernillo - Ampimpa

PROPUESTA PARA LICITACION PUBLICA Nº

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, el que suscribeen caracter de
.....habiendo examinado el terreno, los planos, pliego de Condiciones y Especificaciones relativa a la obra indicada en el título, se compromete a realizar
los trabajos en un todo de acuerdo a los elementos que componen la Documentación Oficial, ofreciendo ejecutar la obra correspondiente a los precios unitarios que consigno a continuación:

Nº ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD (u)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN LETRAS	EN NUMEROS	IMPORTE (\$)
20	Cuneta de Hormigon	m	21530,00			
21	Construcción de dientes en descargas de alcantarillas	m3	79,20			
RUBRO OBRAS DE ARTE MAYORES						
22	Demoliciones	GL	1,00			
23	Excavacion para fundaciones	m3	523,41			
24	Hormigon de piedra armado clase H-21, con cemento A.R.S. para pilotes excavados, excluida la armadura, incluida la excavacion	m3	47,10			
25	Hormigon de piedra clase H-8 (limpieza)	m3	25,37			
26	Hormigon de piedra armado clase H-21, excluida armadura	m3	531,43			
27	Hormigon de piedra armado clase H-38, para vigas pretensadas	m3	40,81			
28	Acero especial en barras, colocado, ADN 420	tn	30,58			
29	Boveda - Caños de chapa de acero galvanizada ondulada- S/ plano N° H-10.235	m2	128,58			
30	Caños circulares de chapa de acero galvanizada ondulada- según plano J - 7138	m	21,00			
31	Acero para pretensado colocado e inyectado	tn	1,53			
32	Traslado y montaje de vigas prefabricadas	U	7,00			
33	Placa de policloropreno	dm3	42,00			

DIRECCION PROVINCIAL
DE VIALIDAD
TUCUMAN

HOJA Nº 4
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
OBRA: Repavimentacion de Ruta Provincial Nº307
TRAMO: El Infiernillo - Ampimpa

PROPUESTA PARA LICITACION PUBLICA Nº

Señor Administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, el que suscribeen caracter de
.....habiendo examinado el terreno, los planos, pliego de Condiciones y Especificaciones relativa a la obra indicada en el título, se compromete a realizar
los trabajos en un todo de acuerdo a los elementos que componen la Documentación Oficial, ofreciendo ejecutar la obra correspondiente a los precios unitarios que consigno a continuación:

Nº ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD (u)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO EN LETRAS	EN NUMEROS	IMPORTE (\$)
34	Junta de dilatación simple, colocada según Especificaciones	m	27,00			
35	Desagues según Planos	U	5,00			
36	Baranda peatonal según plano, colocada	m	36,00			
37	Estudio de suelos para fundaciones de puente s/ el Calabozo	Gl	1,00			
38	Proyecto y ejecucion Puente Los Cardones	Gl	1,00			
RUBRO VARIOS						
39	Provisión de Vivienda y Local para personal de Supervisión	Mes	18,00			
40	Movilidad para el Personal de Supervisión.					
	A: Cuota Mensual	Mes	36,00			
	B: Adicional	Km	180000,00			
41	Movilización de Obra	Gl	1,00			

PROPUESTA PARA LICITACION PUBLICA Nº

Importa la presente PROPUESTA la suma de pesos:

.....
Esta Propuesta es Valida solo por 90 (Noventa) Días