



PEDIDO DE COTIZACION

San Miguel de Tucumán, 05 de Noviembre de 2021.

Sres.

PRESENTE

Ref.: Expediente N°11543/425-GA-2021

La Dirección de Compras y Contrataciones de la Secretaría de Estado de Gestión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, tiene el agrado de dirigirse a Uds. a fin de solicitar la cotización del siguiente ítem:

REFACCIÓN DE TECHO del CEPLA Barrio 143 Viviendas - SECTOR OESTE

Se deberá hacer un sobre techo de chapa, con el objetivo de resolver problemas generados por las filtraciones, sobre el techo de losa con vigas expuestas del inmueble donde funciona el; de acuerdo al siguiente computo métrico de trabajos a realizar, listado de materiales y mano de obra para el sector Oeste del inmueble

CÓMPUTO MÉTRICO						
SOBRETECHO - CEPLA BARRIO 143 VIVIENDAS - SECTOR OESTE						
N°	Designación	Unid	Largo	Ancho	Altura	Total
1	DEMOLICIÓN					
1.1	De Estructura de Hormigón Armado	m3	12	0,20	0,20	0,48
2	MAMPOSTERIA					
2.1	De ladrillos huecos de e= 0,18m. (18x18x33) Material preparado (Hercal)	m2	47		1,00	47
3	REVOQUES					
3.1	Azotado cementicio e=1 cm (1:4)	m2	47		1,20	56,40
3.2	Revoque grueso exterior - interior material preparado e=0,02m . Material preparado (Plasticor)	m2	47		1,20	56,40
3.3	Revoque Fino Exterior con material preparado	m2	47		1,20	56,40
4	AISLACIONES					
4.1	Aislacion térmica en cubierta de chapa (desperdicio 17m2)	m2	100		1,00	83,00
4.2	Impermeabilización con membrana líquida (3manos) en Apretadas	m2	78		1,20	93,60
5	CUBIERTA					
5.1	Cubierta de Chapa Galvanizada N°25 (Perfil de 3 m.) Desperdicio 17 m2	m2	100		1,00	83,00
5.2	Viga de doble perfil C chapa doblada 140	ml	12		1,00	9,00
5.3	Cumbrera de Chapa Galvanizada N°25	ml	7		1,00	7,00
5.4	Canaletas D=0,60 - B=0,25 x H=0,13 + soporte de fijación y accesorios . Chapa G° N°25 (SIN Coloc. Incluida)	ml	14		1,00	14,00
5.5	Descarga de Canaletas de caño PP 110 Tipo Awaduct	ml	4		4,00	16,00
6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO					
6.1	Columnas de Hormigón Armado de 20x20 cm- 4010, estribos 06 cada 20 cm.	m3	12	0,20	0,20	0,48

PLANILLA DE MATERIALES			
N°	Designación	Unid	Cant
1	DEMOLICIÓN		
	Servicios de Contenedor	Unid	1
2	MAMPOSTERIA de Ladrillo Hueco del 18		
2.1	Arena Gruesa	m3	2
2.2	Cemento Albañilería (Hercal)	bolsas	7
2.3	Ladrillo cerámico hueco 18x18x33 cm	N°	705

J.S.L.



3	REVOQUES		
3.1	Arena Mediana	m3	2
3.2	Cemento Albañilería (Plasticor)	bolsas	7
3.3	Cemento Portland	bolsas	5
3.4	Hidrófugo Sika 1 x18 kg	Unid	1
3.5	Revoque fino preparado exterior . Tipo Endufin	bolsas	7
4	AISLACIONES		
4.1	Membrana de espuma de polietileno 10mm con aluminio x 20 m2	Unid	5
4.2	Alambre galvanizado N° 18	kg	2
4.3	Membrana líquida Tipo SikaFill Techos x 20 kg	Unid	3
4.4	Pinceleta	Unid	3
5	CUBIERTA		
5.1	Chapa Galv. Ondulada N°25	m2	100
5.2	Perfil C 10x5x1.6 cm esp 2mm (x 12 ml)	Unid	12
5.3	Tornillos auto perforantes	N°	714
5.4	Cumbrera de Chapa lisa Cal. 25	ml	7
5.5	Canaletas D=0,60 - B=0,25 x H=0,13 + soporte de fijación y accesorios . Chapa G° N°25 (SIN Coloc. Incluida)	ml	14
5.6	Convertidor de óxido	lt	35
5.7	Pinceleta	Unid	5
5.8	Sovente Aguarrás	lt	25
6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO		
6.1	Alambre negro N°16	kg	1
6.2	Arena Gruesa	m3	1
6.3	Cemento Portland	bolsas	3
6.4	Hierro torsionado 10 mm x 12m	barras	6
6.5	Hierro torsionado 6 mm x 12m	barras	6
6.6	Ripio 1:3	m3	1
6.7	Clavos 2"	kg	1

PLANILLA DE MANO DE OBRA			
N°	Designación	Unid	Cant
1	DEMOLICIÓN		
1.1	De Estructura de Hormigón Armado	m3	0,48
2	MAMPOSTERIA		
2.1	De ladrillos huecos de e= 0,18m. (18x18x33) Material preparado (Hercal)	m2	47,00
3	REVOQUES		
3.1	Azotado cementicio e=1 cm (1:4)	m2	56,40
3.2	Revoque grueso exterior - interior material preparado e=0,02m . Material preparado (Plasticor)	m2	56,40
3.3	Revoque Fino Exterior con material preparado	m2	56,40
4	AISLACIONES		
4.1	Aislacion térmica en cubierta de chapa	m2	83,00
4.2	Impermeabilización con membrana líquida (3manos) en Apretadas	m2	56,40
5	CUBIERTA		
5.1	Cubierta de Chapa Galvanizada N°25 (Perfil de 3 m.)	m2	83,00
5.2	Viga de doble perfil C chapa doblada 140	ml	9,00
5.3	Cumbrera de Chapa Galvanizada N°25	ml	7,00
5.4	Canaletas D=0,60 - B=0,25 x H=0,13 + soporte de fijación y accesorios . Chapa G° N°25 (SIN Coloc. Incluida)	ml	14,00
5.5	Descarga de Canaletas de caño PP 110 Tipo Awaduct	ml	16,00
6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO		
6.1	Columnas de Hormigón Armado de 20x20 cm- 4010, estribos 06 cada 20 cm.	m3	2,40



Dicha cotización deberá ser enviada; **hasta horas 10:00 del día 12 de Noviembre del 2021**; en calle Las Piedras N° 530, 3° Piso Oficina “O” de la Dirección de Compras y Contrataciones, ó a la casilla de correo cotizaciones@desarrollosocialtuc.gov.ar, indicando el plazo de mantenimiento de la oferta, preferentemente de 45 días hábiles, número de CUIT del oferente, Razón social, datos de contacto y valor total de la propuesta en número y letras.

Asimismo, se deberá acompañar:

- Constancia de inscripción expedida por AFIP
- Constitución de domicilio en Tucumán y renuncia al Fuero Federal manifestando su voluntad de someterse a los tribunales ordinarios de San Miguel de Tucumán.
- Si la propuesta está firmada por Socio o Accionista deberá adjuntar copia de Contrato Social (SRL) o Estatuto Social (SA) según aplique.
- Si la propuesta económica está firmada por un apoderado, deberá adjuntar copia de Poder extendido por Escritura Pública.
- Declaración Jurada de no encontrarse contemplado en los alcances del N°108 del Decreto Acuerdo N° 22/1-09 **(Requisitos para contratar con el Estado)**.

Sin otro particular lo saludo atentamente.